

لیست متره و برآورد و مراحل اجرایی ترمیم و بازسازی کانال های برق دفنی

محوطه داخلی شرکت سیمان هرمزگان

ردیف	عنوان عملیات اجرایی	مترائ تقریبی	ماشین آلات
1	تخریب (خاکی-بتنی)	600m2	پیکور
2	خاکبرداری ارتفاع (1.70-1.40-2.15)	1100m3	بیل مکانیکی
3	انتقال درپوشهای آسیب دیده به محوطه انبارضایعات	600m2	جرثقیل
4	ساخت درپوش بتنی مسلح (دو شبکه بالا و پایین) آرماتور 14 باچشمه 15*15 سانت ترمیم و بازسازی دیوار برشی کانال برق	600m2 350m2	ضخامت 20 سانت “
5	آرماتور بندی قالب بندی	9600kg	دستگاه خم و برش
6	بتن ریزی بندکشی و آبدی	120m3	بچینگ پلانت تراک میکسر
7	نصب درپوش جدید	600m2	جرثقیل
8	خاکریزی مجدد	1100m3	لودر-بیل مکانیکی

-آرماتور مصرفی بعهدہ کارفرما میباشد

-ماشین آلات مورد نیاز بعهدہ کارفرما میباشد

بتن آماده پای کار و تحویل بعهدہ کارفرما میباشد.

-کلیه ابزارآلات انجام پروژه بعهدہ پیمانکار میباشد(پیکور-آرماتوربندی -قالب بندی-ویبره بتن -بتن ریزی و.....)

-پیمانکارمیبايست از محل انجام کار بازدید بعمل آورد.

مترائ انجام کار قابل افزایش یا کاهش میباشد.(25%)

نقشه سایت پلان کانالهای برق و عکس محلهای آسیب دیده به پیوست میباشدند

شماره ثبت 46412

شناسه ملی

10800074158

کد اقتصادی

411146376896

نماد بورس

سهمز



ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 45001

HSE-MS



پیاک هورموزگان
اد دهر و استحصا کار
HORMOZGAN CEMENT CO.

(سهامی عام)

واحد ساختمانی

شماره ثبت 46412

شناسه ملی

10800074158

کد اقتصادی

411146376896

سهرمز

نماد بورس



ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 45001

HSE-MS